

耐震診断調査結果〈中学校・特別支援学校〉

学校名	区分	建築年度(昭和)	面積(m <sup>2</sup> )	診断年度(平成)	Is値	備考(耐震補強工事予定年度)
川西南中学校	校舎<南棟(中)>	36/37/43	2,185	20	0.27	H23年度補強工事予定
	(東)	38/43	545	20	0.65	H23年度補強工事予定
	(西)	37/45	300	20	0.49	H23年度補強工事予定
	校舎<北棟>	45/46/48/53	2,744	20	0.5	H24~27年度補強工事予定
	機械室	43	57	20	0.74	工事不要
川西中学校	校舎<南棟>	46/47	3,563	20	0.4	H24~27年度補強工事予定
	校舎<北棟>	48/52	2,991	20	0.56	H24~27年度補強工事予定
	部室	40	243	20	1.09	工事不要
明峰中学校	屋体	52	1,133	20	0.23	H24年度補強工事予定
	機械室	52	96	20	1.13	工事不要
多田中学校	校舎<北棟>	45	2,336	20	0.23	H23年度補強工事予定
	校舎<中棟>	48/52	1,857	20	0.46	H24~27年度補強工事予定
	(便所/階段)	48	330	20	0.44	H24~27年度補強工事予定
	屋体	46	2,103	20	0.12	H23年度補強工事予定
緑台中学校	屋体	54	4,087	20	0.1	H23年度補強工事予定
	校舎<西>	54	1,791	20	0.21	H24年度補強工事予定
	校舎<東>	56	720	20	0.31	H24~27年度補強工事予定
	機械室	54	96	20	2.52	工事不要
清和台中学校	校舎<北棟>	50	3,177	20	0.71	工事不要
	屋体	50	2,081	20	0.23	H23年度補強工事予定
東谷中学校	校舎(東)	45	715	20	0.37	H24~27年度補強工事予定
	校舎/屋体	45/46/50	4,804	20	0.11	H24年度補強工事予定
	校舎(西)	50/53	1,016	20	0.45	H24~27年度補強工事予定
川西養護学校	校舎/屋体	53/57	1,274	20	1.02	工事不要
	校舎/屋体	53/57	679	20	0.8	工事不要
	校舎	49	432	20	2.13	工事不要

\* 重層階: 体育館の下が教室になっているもの

- ここに掲載の中学校は昭和56年以前に旧耐震基準で建てられた建物で、すでに耐震化した建物は除いています。
- Is値とは耐震化改修促進法で定められた構造耐震指標で、耐震診断の判断基準となる値です。  
 Is値0.3未満の建物 …………… 震度6強以上の地震の振動、衝撃に対して倒壊し、崩壊する危険性が高い。  
 Is値0.3以上0.6未満の建物 …… 震度6強以上の地震の振動、衝撃に対して倒壊し、崩壊する危険性がある。  
 Is値0.6以上の建物 …………… 震度6強以上の地震の振動、衝撃に対して倒壊し、崩壊する危険性が低い。  
 という定義がされていますが、文部科学省では、Is値0.7以上を目標値としています。
- 備考欄の工事予定につきましては、変更する場合があります。