

様式5 川西市立小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業 実施設計図書等に関する質問への回答(第2回)

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
1	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-17	機械基礎の新設について、コンクリート強度はFC18 S15と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	図番A-05 特記仕様書8-3 コンクリート工事①参照願います。
2	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-30	仕上表 改修後 B1階教具室の壁に木製下地、ラワン及び有孔ラワンの記載がありますが、納まり詳細が不明です。木製胴縁組 30×30 タテ・ヨコ @300+ラワン合板と考えて宜しいでしょうか。また、有孔ラワン合板の使い分け範囲が不明です。FL+1900までを有孔ラワン合板と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	下地については、標準仕様書等の適用基準同等の性能を満足する範囲内でご提案下さい。ラワン合板の使い分け範囲は、FL+1900以上を有孔ラワン合板と考えて下さい。
3	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 改修後 1階保健室の備考欄に「ブラインド」の記載がありますが、カーテンに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	現設計通りブラインドとして下さい。
4	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 1階用務員室の壁にクロス撤去とありますが、クロス範囲が不明です。御指示下さい。	クロス撤去不要です。
5	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11.37	ダイング展開図 A面に磁器質タイル撤去とありますが、仕上表では既存のままと相違しています。仕上表を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
6	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 1階浴室の床にアスファルト防水撤去新設の記載がありますが、納まり詳細が不明です。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 □床:アスファルト防水+保護モルタル+押えコンクリート t=80(ワイヤーメッシュ φ6 @100) □立上り H=200	ご質問の通りで結構です。
7	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-37.38	詳細図 1階浴室に配管バック撤去新設とありますが、詳細が不明です。CB t=100 C種下地と考えて宜しいでしょうか。また、天端の仕上げは陶器質タイル貼と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
8	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-37.38	詳細図 1階浴室に壁 CB t=150 撤去新設がありますが、施工高さは天井までと考えて宜しいでしょうか。また、種別はC種と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	CB撤去の後、新設壁の様子は事業者提案によるものとします。
9	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-37.38	1階用務員室廊下に改修の記載がありますが、仕上表に記載が無い為、改修内容が不明です。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 □床:ビニール床シート新設 □巾木:SOP塗替 □壁:EP塗替 □GB-D t=9.5 新設	ご質問の通りで結構です。A-38詳細図参照。
10	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-43	詳細図 2階理科室 流し部の床にVS及び人研新設の2種類記載がありますが、人研は不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合使い分け範囲を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
11	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-12	仕上表 3階会議室 改修後 備考欄に流し台新設とありますが、図中記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
12	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-45	詳細図 3階音楽準備室 改修前の床にステンレス床見切縁新設とありますが、改修後には記載がありません。床見切縁は無いものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
13	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 廊下の備考欄に一部EXP.J撤去、新設とありますが、範囲は天井部のみ撤去、新設すると考えて宜しいでしょうか。仕様と併せて御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
14	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 廊下の床に塗床撤去、VS新設とありますが、改修要領は既存塗床面に下地調整の上、VSと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者の提案によるものとします。
15	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-11	仕上表 階段室 天井に断熱材敷込みとありますが、階段詳細図では記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、仕様と併せて御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
16	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-14.23	矩計図について、建物北面犬走り・側溝のクリーニングがありますが、平面図に記載が無く、範囲が不明です。御指示下さい。	改修工事対象棟周囲の犬走り・側溝全てとお考え下さい。
17	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-25	玄関アプローチ部分に洗い場クリーニングとありますが、洗い場の既設仕上が不明です。人研石と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
18	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-8	仮設計画図について、建物南面にメッシュフェンスH1500がありますが、範囲及びメーカー・品番が不明です。御指示下さい。	範囲はA-8でご確認頂き、メーカー・品番はご提案下さい。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
19	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-27	仕上表 B2階配膳室 改修前天井にF t3.2とありますが、Fの凡例が不明です。御指示下さい。	フレキシブルボードです。
20	桜が丘小学校	西校舎棟	意匠図	A-62	部分詳細図 D-28 改修後 配管パック部にCBの記載がありますが、仕様はt=100 C種と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
21	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-01 2-1 仮設工事	防護シートの種別が川西北小学校では防音パネル、桜ヶ丘小学校では防音シートとなっています。防音シートに統一しても宜しいでしょうか。ご指示ください。	近隣に配慮した仮設計画を立てて下さい。
22	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-02 4-1 外壁改修工事 施工数量調査	金抜き内訳書(P36)に改修項目及び数量が明示されていますが、施工数量調査の結果数量に増減があった場合、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	あらかじめそれらを見越した積算として下さい。
23	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-05 9 環境配慮改修工	環境配慮改修工事が適用になっていませんが、撤去するすべての建材にはアスベストが含まれていないと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	非飛散性のアスベスト含有建材を見込んだ積算として下さい。
24	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-21 北立面図	ALC部の仕上げも①同様下地処理+防水型複層塗材Eと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	ご質問の通りで結構です。
25	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-61 部分詳細図(3)	下記のメーカー及び品番をご指示ください。 D-22 流し台、D-23 黒板 D-24 地図掛け、D-25 OHPスクリーン D-26 ミニキッチン	図面に記載の無い部分以外は、メーカー及び品番は提案によります。
26	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-63 部分詳細図(5)	下記のメーカー及び品番をご指示ください。 D-29 掃除用具入、D-30 収納棚(1) D-31 収納棚(2)、D-32 流し台・作業台	図面に記載の無い部分以外は、メーカー及び品番は提案によります。
27	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	S-06 補強詳細図(1) 鉄骨ブレース	鉄骨ブレースの部分詳細図でブレースが分割製作、現場組立となっていますが、工場での一体型製作としても宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。
28	桜が丘小学校	西校舎棟	実施設計図書	A-62 部分詳細図(4)	下記のメーカー及び品番をご指示ください。 D-27 廊下流し台、D-28 配膳室流し台	図面に記載の無い部分以外は、メーカー及び品番は提案によります。
29	桜が丘小学校	西校舎棟	-	-	カーテンの撤去及び新設は本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
30	桜が丘小学校	西校舎棟	-	-	各室 黒板裏及び木製棚裏の壁仕上は不要(下地処理共)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
31	桜が丘小学校	東校舎棟	意匠図	A-16	1階平面図建物南面に花壇がありますが、既設のままと考えて宜しいでしょうか。また、クリーニング等必要な場合、仕上・H寸法を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
32	桜が丘小学校	東校舎棟	意匠図	A-16.25	犬走り周囲の側溝クリーニングについて、範囲は建物廻り(X11通り+4,500程度)までと考えて宜しいでしょうか。そうでない場合、範囲を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
33	桜が丘小学校	東校舎棟	構造図	S-1.6	構造特記仕様書について、スパイラル筋の適用(壁厚250)がありますが、HW25袖壁詳細図には記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要時には詳細を御指示下さい。	補強詳細図通りと考えます。
34	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	A-01 2-1 仮設工事	防護シートの種別が川西北小学校では防音パネル、桜ヶ丘小学校では防音シートとなっています。防音シートに統一しても宜しいでしょうか。ご指示ください。	近隣に配慮した仮設計画を立てて下さい。
35	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	A-02 4-1 外壁改修工事 施工数量調査	金抜き内訳書(P26)に改修項目及び数量が明示されていますが、施工数量調査の結果数量に増減があった場合、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	あらかじめそれらを見越した積算として下さい。
36	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	A-05 9 環境配慮改修工	環境配慮改修工事が適用になっていませんが、撤去するすべての建材にはアスベストが含まれていないと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	非飛散性のアスベスト含有建材を見込んだ積算として下さい。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答																				
37	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	A-51 部分詳細図(4)	下記のメーカー及び品番をご指示ください。 D-25 掃除用具入、D-26 収納棚 D-27 OHPスクリーン、D-28 黒板 D-29 地図掛け	図面に記載の無い部分以外は、メーカー及び品番はご提案によります。																				
38	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	A-51 部分詳細図(4)	D-30仮設灯油庫ですが、消防への届出は不要と考えて宜しいでしょうか。又、ヨドコウの物置程度の既製品を代用できないでしょうか。(面積は同等とする)ご指示ください。	図面の通りとし、届出の要否は消防との協議によるものとします。																				
39	桜が丘小学校	東校舎棟	実施設計図書	S-05 補強詳細図(1) 鉄骨ブレース	鉄骨ブレースの部分詳細図でブレースが分割製作、現場組立となっていますが、工場での一体型製作としても宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。																				
40	桜が丘小学校	給食棟	意匠図	A-18	給食棟平面図について、給食棟は外壁・屋上防水改修のみとありますが、犬走り部分のクリーニングも不要と考えて宜しいでしょうか。また、必要な場合、側溝の範囲等の詳細が不明です。御指示下さい。	クリーニング範囲は、A-18給食棟平面図をご参照下さい。尚、外壁改修・屋上防水改修に加え建具改修も含まれます。 ご質問の通りで結構です。																				
41	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-22.53	1階配膳室 AD-2のH寸法がH=2980ですが、配膳室はCH2700です。図面通りと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。																				
42	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-10.18	仕上表 配膳室の備考欄に天井点検口の記載がありますが、天井伏図には記載がありません。不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	仕上表を優先します。																				
43	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-18.48	1階家庭科教室の天井仕上が矩計図では有孔PBですが、天井伏図ではケイカル板と相違しています。矩計図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ケイカル板として下さい。																				
44	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-23～26	平面詳細図 家庭科教室・準備室について、下記を御指示下さい。 ①ステンレス床見切縁は既存のままと考えて宜しいでしょうか。 ②洗濯機置場背面壁100角タイルとありますが、下地が不明です。CB t=100と考えて宜しいでしょうか。 ③展開図 ロ面に既設壁撤去の上ラワン合板とありますが、下地の詳細が不明です。木製胴縁組 30×30 タテ・ヨコ @300と考えて宜しいでしょうか。また、上部有孔シナベニヤは既存のままとし、塗替のみ必要と考えて宜しいでしょうか。 ④展開図 ニ面 改修前には掃除用具入の記載がありますが、改修後には記載がありません。また、平面図には共に掃除用具入の記載があります。掃除用具入は必要と考えて宜しいでしょうか。また、掃除用具入は既存のままと考えて宜しいでしょうか。 ⑤展開図 イ面に暗幕ボックスの記載がありますが、改修要領が不明です。既存のままとし、SOP塗替が必要と考えて宜しいでしょうか。 ⑥仕上表 備考欄に黒板、掲示板、デーライトスクリーン、地図掛け、掃除用具入、作業台、姿見鏡、流し台の記載がありますが、改修内容が不明です。既存のままと考えて宜しいでしょうか。また、掃除用具入、作業台、姿見鏡に別図詳細参照とありますが、詳細が見当たりません。御指示下さい。	①事業者提案によります。 ②事業者提案によります。 ③下地については、標準仕様書等の適用基準同等の性能を満足する範囲内でご判断願います。上部有孔シナベニヤは塗替と考えて下さい。 ④ご質問のとおり掃除用具入れは必要になります。 ⑤ご質問の通りで結構です。 ⑥什器類は提案によります。																				
45	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-27～30	平面詳細図 多目的スペースについて、下記を御指示下さい。 ①多目的スペースとは仕上表に示す視聴覚室の事と考えて宜しいでしょうか。 ②改修前 平面図に既設廊下部分床目荒らし、エチレン酢ビエマルジョン混入モルタル+タイルカーペット及びフローリングブロックサングター掛け+タイルカーペットと2種類記載がありますが、使い分け範囲が不明です。フローリングブロックサングター掛け+タイルカーペットと考えて宜しいでしょうか。 ③フローリングブロックサングター掛け+タイルカーペットとありますが、既存仕上はフローリングブロックの上にタイルカーペットが敷かれているとし、改修後はフローリングブロック及びタイルカーペット撤去の上、モルタル調整+タイルカーペットと考えて宜しいでしょうか。	①ご質問の通りで結構です。 ②ご質問の通りで結構です。 ③事業者提案によります。																				
46	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-3.54.55.61	建具の合計数量が下記のように相違します。全て配置図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>建具リスト</th> <th>配置図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改修後LSD-1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>改修後TB-1</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>改修後TB-2</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>改修後TB-3</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>改修後TB-4</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>改修後WD-1</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	建具リスト	配置図	改修後LSD-1	1	3	改修後TB-1	1	3	改修後TB-2	1	3	改修後TB-3	1	3	改修後TB-4	1	3	改修後WD-1	8	4	ご質問の通りで結構です。
建具リスト	配置図																									
改修後LSD-1	1	3																								
改修後TB-1	1	3																								
改修後TB-2	1	3																								
改修後TB-3	1	3																								
改修後TB-4	1	3																								
改修後WD-1	8	4																								
47	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-53.57	改修前1階プラットフォーム建具記号AD001は建具リストより、AD5に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。																				

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
48	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-53.59	改修後建具リスト(1)のCAW23について、配置場所:ポンプ室、員数:3か所とありますが、改修後1階建具配置図より、1階更衣室に1か所と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
49	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-60	SG1・WD1・5・101・WWD101・102・102'・WW101のOP塗替えは、枠共にSOP塗替えに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
50	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-61	TB1~4の寸法が不明です。下記と考えて宜しいでしょうか。また、姿図を御指示下さい。 □TB-1:W1120×H2020 □TB-2:W1400×H2020 □TB-3:延W5530×H2020 □TB-3:延W6750×H2020	寸法は概ねご質問のとおりで結構です。詳細は、現場の状況に合わせた調整になります。
51	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-55.60	改修後建具リスト(2)のAW108・109は建具配置図より、CAW108・109に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
52	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-56	(⑩-2)AW-4・5のガラスがプレートワイヤーとトーマイの2種類記載がありますが、使い分けの範囲が不明です。ドアのみプレートワイヤー、その他はトーマイと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
53	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-57	AW-8のガラスがガラス欄ではプレートワイヤーですが、姿図では網入型板ガラスとなっています。姿図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
54	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-57	AW-8のランパ部ガラスはトーマイ5mmと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	透明網入ガラスとなります。
55	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-57	AAW-1・2のガラスが型板ガラスt5となっていますが、t4に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
56	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-2	アルミサッシの性能はS-4、A-3、W-4、T-1と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	現設計を基本とし事業者の提案とします。
57	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-45	屋外階段平面図について、犬走り部分に一部人研とありますが、範囲が不明です。全てモルタル金鍍押え(高圧洗浄)と考えて宜しいでしょうか。また、必要であれば人研の範囲を御指示下さい。	ご質問のとおりで結構です。
58	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-11.50	西屋外階段下に縞鋼板の撤去・新設がありますが、1階平面図の配膳室前にも同じ凡例があります。西屋外階段下と同様に縞鋼板の撤去・新設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	西屋外階段のみとなります。
59	川西北小学校	北校舎	意匠図	A-11.24	廊下北面の洗濯流しは高圧洗浄の記載がありますが、便所南面の手洗い流しにも高圧洗浄が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
60	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A01 2-1 仮設工事	防護シートの種別に防音パネルとメッシュシートの両方が適用になっていますが、それぞれの使用範囲をご指示ください。	図面番号C-01参照下さい。
61	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A02 4-1 外壁改修工事 施工数量調査	金抜き内訳書(P27)に改修項目及び数量が明示されていますが、施工数量調査の結果数量に増減があった場合、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	あらかじめそれらを見越した積算として下さい。
62	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A03 6-15 内装改修工事 合成樹脂塗床	エポキシ樹脂系塗床のメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
63	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A03 6-19 内装改修工事 カーペット敷き	タイルカーペットのメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
64	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A03 6-24 内装改修工事 陶磁器質タイル	磁器質タイル50角、100角のメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
65	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A18~20 改修前1~3階 天井図	凡例にC石綿セメントボードとありますが、アスベスト含有建材ではないと考えて宜しいでしょうか。(金抜き内訳書になし)ご指示ください。	非飛散性のアスベスト含有建材を見込んだ積算として下さい。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
66	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A24 改修後 家庭科教室・ 準備室 平面詳細図	学習家具リストに別途工事とありますが、本工事と考えて宜しいでしょうか。又、家具のメーカーをご指示ください。	事業者提案によります。
67	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A24 改修後 家庭科教室・ 準備室 平面詳細図	金抜き内訳書(P34)には教師用調理台、生徒用調理台のみ数量がありますが他の家具は既設品再利用(移設・復旧)と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。
68	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A32 改修後 理科教室・ 準備室 平面詳細図	学習家具リストに別途工事とありますが、本工事と考えて宜しいでしょうか。又、家具のメーカーをご指示ください。	事業者提案によります。
69	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A32 改修後 理科教室・ 準備室 平面詳細図	金抜き内訳書(P34)には教師用実験台、生徒用実験台のみ数量がありますが他の家具は既設品再利用(移設・復旧)と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。
70	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A37・38 改修前・後 音楽教室・ 準備室 平面詳細図	学習家具リストに改修前は(仮設校舎へ移設)改修後は(別途工事)とありますが移設・復旧は本工事と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	ご質問の通りで結構です。
71	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	S16 Kブレース仕様書	鉄骨ブレースの部分詳細図でブレースが分割製作、現場組立となっていますが、工場での一体型製作としても宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。
72	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A11・47 1階平面図 改修後矩計図	A11の1階平面図(改修前・後)では給食室は改修範囲になっていませんが、A47矩計図では改修の項目になっています(A46と比べて)給食室は今回の改修範囲でしょうか。ご指示ください。	外壁改修工事及び建具改修工事が改修範囲です。
73	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A30 改修後 多目的スペース 展開図	壁仕上が天然木化粧合板75.5底目張りの上EP塗装となっていますが、金抜き内訳書に記載がありません。金抜き内訳書P31の構造材に含まれるのでしょうか。又、解体工事の項目から下地も撤去と思われますが、下地材も金抜き内訳書にありません。ご指示ください。	改修方法については事業者提案によります。
74	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A60 改修後建具リスト	SG-1が建具リストにはありますが、金抜き内訳書にはありません。どちらが正かご指示ください。	図面を正とします。
75	川西北小学校	北校舎	実施設計図書	A59～61 改修後建具リスト	下記の建具は金抜き内訳書にはありますが、建具リストにはありません。詳細をご指示下さい。 TB-1、TB-2、TB-3、TB-4	質問No.50をご確認ください。
76	川西北小学校	北校舎	実施設計図書 金抜き明細書	A35 P32 内装改修工事 壁	「壁化粧パネル」の使用箇所及び仕様、詳細が不明です。ご指示ください。	化粧パネルによる改修は行いません。
77	川西北小学校	北校舎	実施設計図書 金抜き明細書	A46～47 P33 内装改修工事 天井	「スラブ下ロックウール吹付 厚25 25K」とありますが吹付の場合、25Kは不要と思われます。又、使用箇所は天井裏の既設ロックウール20K面と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	ご質問の通りで結構です。
78	川西北小学校	北校舎	—	—	カーテンの撤去及び新設は本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
79	川西北小学校	北校舎	—	—	各室 黒板裏及び木製棚裏の壁仕上は不要(下地処理共)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
80	川西北小学校	北校舎	—	—	二重天井の場合、塩ビ廻り縁が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答									
81	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-9.26	1階保健室の巾木の仕様が仕上表では木製ですが、展開図では塩じと相違しています。木製を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
82	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-26	平面詳細図 1階保健室にフース新設とありますが、詳細が不明です。御指示下さい。	建具図をご参照ください。									
83	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-26	平面詳細図 1階保健室に棚 2段とありますが、詳細が不明です。御指示下さい。	シャワーユニット付属の棚を指します。									
84	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-72.76	改修前1階建具配置図の廊下の建具記号GB1は建具リストより、GB-ウ1に読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
85	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-56.74	改修前3階建具配置図の東便所の建具記号Dオ1の員数は東便所平面詳細図より、6か所と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
86	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-54.72	改修後1階建具配置図の中便所の建具記号LSD1・TB9の員数は中便所平面詳細図より、各2か所と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
87	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-72	改修前1階建具配置図の放送室の建具記号AWウ14が建具リストに図ありません。AWウ1と同仕様と考えると宜しいでしょうか。不可の場合は建具詳細を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
88	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-72.73.74.75.82	建具の合計数量が下記のように相違します。全て配置図を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>建具リスト</th> <th>配置図</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>改修前AW-ウ1</td> <td>15</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>改修前D-オ2</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>		建具リスト	配置図	改修前AW-ウ1	15	18	改修前D-オ2	9	8	ご質問の通りで結構です。
	建具リスト	配置図													
改修前AW-ウ1	15	18													
改修前D-オ2	9	8													
89	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-79	改修後建具リスト(1)のCAW-エ3の寸法が下記のように相違します。型式を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> 型式:W3710×H2405 <input type="checkbox"/> 内法見込:W1720×H1310	ご質問の通りで結構です。									
90	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-80	改修後建具リスト(2)のNAAW-1の仕上について、下記のように相違します。種別を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> 種別:カバー工法アルミFIX窓 <input type="checkbox"/> 仕上:スチール枠下処理の上DP塗	ご質問の通りで結構です。									
91	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-80	改修後建具リスト(2)のNAAW-ウ1の寸法が下記のように相違します。型式を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> 型式:W620×H260 <input type="checkbox"/> 内法見込:W700×H350	ご質問の通りで結構です。									
92	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-81	SD-ウ1の仕上について、DP塗替えとありますが、内部建具の為、SOP塗替えに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。									
93	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-81	改修後木製建具枠の仕上は木部面EP塗替えと考えると宜しいでしょうか。不可の場合は仕上を御指示下さい。	事業者提案によります。									
94	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-82	LSD-1・2の枠仕上が不明です。SOP塗と考えると宜しいでしょうか。不可の場合は仕上を御指示下さい。	事業者提案によります。									
95	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-77	AW-エ2に各階C通り、7～8間のガラスはパラライン6.8とありますが、C通り、7～8間にAW-エ2はありません。AW-エ2は全てトメイ5mmと考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									
96	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-2	アルミサッシの性能はS-4、A-3、W-4、T-1と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。									
97	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-77	AW-エ3の高さが記載ありません。以下のように見込んで宜しいでしょうか。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> ドア部:親子開き戸 H1900+無目 H100+嵌殺 H460 <input type="checkbox"/> 腰窓:H1400	ご質問の通りで結構です。									
98	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-11.23.36	下足室(西・東)周囲土間コンクリートの範囲が1階平面図と下足室(西・東)平面詳細図で相違します。下足室(西・東)平面詳細図を正と考えると宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。									

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
99	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-11.60.64	改修後東階段平面詳細図内矩計図について、グレーチング高圧洗浄とありますが、改修後西階段平面詳細図内矩計図ではケレン・錆止めの上DP塗と相違します。西階段も東階段に倣い、既設グレーチングの高圧洗浄と考えて宜しいでしょうか。また、範囲は1階平面図の8-9及び33-34通りの斜線部と考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	事業者提案によります。範囲は対象棟周囲全てとなります。
100	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-22.23	改修前下足室(西)平面詳細図について、土間コンクリート撤去がt150とありますが、周囲の既設土間コンクリートがt100とある為、t100と考えて宜しいでしょうか。また、復旧も同様のものを復旧するものと考えて宜しいでしょうか。併せて御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
101	川西北小学校	南校舎	意匠図	A-22	改修前下足室(西)平面詳細図について、花壇レンガ積や既設アスファルト舗装・既設土間コンクリート(既設アスファルト南面)がありますが、既設のままとし、高圧洗浄も不要と考えて宜しいでしょうか。必要であれば、それぞれの範囲を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
102	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A-02図 特記仕様書(2)	「4-2. 外壁改修工事」1. 既存モルタル塗りの撤去について、全面撤去となっておりますが、補修必要箇所のみと考えて差し支えないでしょうか？	ご質問の通りで結構です。
103	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A-04図 特記仕様書(4)	「6. 内装(外装)改修工事」60. 防球フェンスについて、図示とありますが、見当たりません。新設であれば、仕様、位置、数量等ご指示下さい。	防球フェンスの新設は行いませんが、学校教育環境の配慮の一環として提案していただくのは可能です。
104	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A-05図 特記仕様書(5)	「8-6. 耐震スリット工事」とありますが、不要と考えて差し支えないでしょうか？	ご質問の通りで結構です。
105	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A01 2-1 仮設工事	防護シートの種別に防音パネルとメッシュシートの両方が適用になっていますが、それぞれの使用範囲をご指示ください。	図面番号C-01参照下さい。
106	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A02 4-1 外壁改修工事 施工数量調査	金抜き内訳書(P27)に改修項目及び数量が明示されていますが、施工数量調査の結果数量に増減があった場合、設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	あらかじめそれらを見越した積算として下さい。
107	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A03 6-15 内装改修工事 合成樹脂塗床	エポキシ樹脂系塗床のメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
108	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A03 6-19 内装改修工事 カーペット敷き	タイルカーペットのメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
109	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A03 6-24 内装改修工事 陶磁器質タイル	磁器質タイル50角、100角のメーカー及び品番をご指示ください。	事業者提案によります。
110	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A04 6-33 内装改修工事 黒板及びホワイトボード	黒板のメーカーをご指示ください。	事業者提案によります。
111	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A04 6-34 内装改修工事 表示	室名札の詳細が不明です。ご指示ください。	事業者提案によります。
112	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A11～13 改修前・改修後 各階平面図	凡例の記載がありますが、暗幕及びカーテン、カーテン、暗幕、室名札、非常進入口表示プレート非常口標識板、人形表示板が平面図上に記載されていません。適用なしと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	A11～13にはご質問の凡例はございません。
113	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A19～21 改修前1～3階 天井伏図	凡例にC石綿セメントボードとありますが、アスベスト含有建材ではないと考えて宜しいでしょうか。(金抜き内訳書になし)ご指示ください。	非飛散性のアスベスト含有建材を見込んだ積算として下さい。
114	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A27 改修前職員室 平面詳細図	床Pタイルはアスベスト含有建材でないと考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	非飛散性のアスベスト含有建材を見込んだ積算として下さい。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
115	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A34 改修後 下足室(東) 平面詳細図	既設グレーチング(側壁取合部改修)とありますが、改修内容が不明です。詳細をご指示ください。	現状復旧以上の改修を想定します。
116	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A63 改修後 矩計図(西)	外壁石綿スレートはアスベスト含有建材と思われます。撤去後、モルタル塗+吹付に変更した方がよいと思われます。ご指示ください。	事業者の提案によるものとします。
117	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	S18・40 Kブレース仕様書	鉄骨ブレースの部分詳細図でブレースが分割製作、現場組立となっていますが、工場での一体型製作としても宜しいでしょうか。ご指示ください。	事業者の提案によるものとします。
118	川西北小学校	南校舎	実施設計図書	A80 改修後建具リスト	下記建具は建具リストにはありますが、金抜き内訳書にはありません。どちらが正かご指示ください。 SG-1、SG-2、SG-3	建具リストを正としてください。
119	川西北小学校	南校舎	内訳書	P181	内訳書について、屋外工事の舗装撤去・復旧にアスファルトの撤去・復旧がありますが、図面に記載が無く、範囲が不明です。アスファルトの撤去・復旧は無いものと考えて宜しいでしょうか。また、必要な場合、施工範囲・詳細を御指示下さい。	機械設備図M-5図をご確認ください。
120	川西北小学校	南校舎	-	-	カーテンの撤去及び新設は本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
121	川西北小学校	南校舎	-	-	各室 黒板裏及び木製棚裏の壁仕上は不要(下地処理共)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
122	川西北小学校	南校舎	-	-	二重天井の場合、塩ビ廻り縁が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
123	川西北小学校	-	第1回個別見学会		先日実施された第1回見学会にて、川西北小学校の渡り廊下3階の丸柱の一本に鋼板巻きを確認しました。耐震補強計画を作成する上での取扱についてご指示ください。また、当該部位の改修概要と理由をお聞かせください。	阪神淡路大震災により被害を受けた柱について、復旧したものです。耐震補強計画においては当該部分の状況を踏まえた判断をお願いします。
124	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-3	外壁モルタル面の改修について、特記仕様書で下記に○印がありますが、範囲・長さ・箇所等の詳細が不明です。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> ひび割れ部 <input type="checkbox"/> 欠損部 <input type="checkbox"/> 浮き部	詳細は外壁改修数量調査を行っていただいた数量となりますが、あらかじめそれらを見込んだ積算としてください。
125	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.12	屋上基礎の改修について、他の基礎には全て塗膜防水(X-2)の記載がありますが、防風パネル基礎にのみありません。防風パネル基礎にも見込んで宜しいでしょうか。又、高さは全てH=150として宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構ですが、防風パネル基礎についてはH=400を見込んで下さい。
126	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.14.27	PH屋上(階段室上部)の堅樋が、階段断面詳細図にてVPφ75 2本撤去新設になっていますが外部仕上表・立面図には塗替の記載しかなく相違しています。階段断面詳細図を正とし、VPφ75 2本撤去新設、飾り樹2ヶ所新設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
127	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.27	建具面台改修(塗膜防水)の施工場所はAW11新設部のみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
128	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.13.14.29	外部仕上表・立面図より、渡り廊下の改修範囲は天井とEXP.Jまでの壁のみと考えて宜しいでしょうか。又、校舎棟-渡り廊下の床は各階塗膜防水仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	改修範囲は、北校舎棟から渡り廊下南側のEXP.Jまでとします。床については、ご質問の通りでお願いします。
129	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.29	渡り廊下の天井改修内容が下記の様に相違しています。天井伏図を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 <input type="checkbox"/> 外部仕上表・・・アスベスト撤去 下地調整の上外装薄塗材E吹付 <input type="checkbox"/> 天井伏図・・・アスベスト、天井下地撤去 スラブ裏断熱、LGS、化粧ボードt=9.5新設	天井伏図を正として下さい。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
130	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-13.14	立面図の凡例下に打継目地 PU-2充填とありますが、既存撤去打替と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
131	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-17.18	平面詳細図 1階家庭科教室の床に塗床撤去、VS新設とありますが、改修要領は既存塗床面に下地調整の上、VSと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
132	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-18	平面詳細図 1階家庭科教室に暗幕ボックスの記載がありますが、仕様が不明です。木製 W150×H100 L型 SOPカーテンール アルミ ダブルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
133	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-18	展開図 1階家庭科教室 学校間仕切壁上部に石膏ボード t9.5+12.5とありますが、壁下地が不明です。既存RC壁とし、GL工法と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
134	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-17.18	展開図 1階家庭科教室 学校間仕切壁上部にカーテンボックスの記載がありますが、仕様が不明です。木製 W180×H100 コ型 OSCとと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
135	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-17.18	平面詳細図 1階家庭科準備室に塗床撤去、新設とありますが、撤去要領は目荒らし工法と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
136	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-17.18	平面詳細図 1階家庭科準備室にアルミパーティション新設とありますが、展開図ではスチールパーティションと相違しています。アルミを正と考えて宜しいでしょうか。また、ガラスの仕様及びパーティションの仕上、メーカー品番を御指示下さい。	図面番号A-33建具表をご参照下さい。
137	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-17.18	展開図 1階家庭科準備室ニ面に見切縁撤去とありますが、改修後には塗替と相違しています。塗替を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
138	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-19.20	平面詳細図 1階理科室に折上天井の記載がありますが、新設の仕上は化粧石膏ボード t=9.5と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
139	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-20	展開図 1階理科室ニ面にフックボルト 既設のまま SOPとありますが、塗替も不要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
140	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-19	平面詳細図 1階理科準備室に1800×D750の破線表記がありますが、既存のままと考えて宜しいでしょうか。改修が必要な場合、詳細を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
141	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-22.23	平面詳細図 2階図工室に工作台新設とありますが、撤去の指示がありません。撤去は別途工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	本工事に含みます。
142	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-26	男女便所の床にアスファルト防水撤去新設の記載がありますが、納まり詳細が不明です。下記の通りと考えて宜しいでしょうか。 □床:アスファルト防水+保護モルタル+押えコンクリート t=80(ワイヤーメッシュ φ6 @100) □立上り H=200	事業者提案によります。
143	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-26	平面詳細図 便所に額縁 30×70 OPの記載がありますが、SOP塗替が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
144	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-26	平面詳細図 便所に洗面カウンター新設の記載がありますが、仕様が不明です。御指示下さい。	事業者提案によります。
145	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-26	平面詳細図 便所出入口開口部に開口枠の記載がありませんが、図面通り不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合、仕様と併せて御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
146	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-8.26	男子便所～女子便所間の前室(SK・物入含む)の仕上が不明です。廊下と同仕上と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
147	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-27	階段詳細図 床 長尺塩ビシートの厚みが平面詳細図ではt=2.5ですが、A部詳細図ではt=2.0と相違しています。t=2.0を正と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
148	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-32	AW4換気扇開口の記載がありませんが、AW3Bと同じく換気扇開口 φ300用、アルミパネル t2.0を必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
149	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-32	AD1換気扇開口下部にFIXと図示ありますが、AW3Aと同じくアルミパネルに読み替えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
150	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-31	SD-1・2・9、SW-1・2は枠共撤去、新設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
151	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-31	SD-3・5・6・8のガラスはクリーニングのみと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
152	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-3.32	アルミサッシの遮音性能が記載ありません。御指示下さい。また、カー工法のサッシ性能も同様と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
153	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-30.32	現況GB-1から改修AW-11への変更で、GB-1ではカー工法となっていますが、AW-11では新設となっています。GB-1は枠共撤去、AW-11を新設と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
154	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-30.32	AG-1が現況図ではカー工法となっていますが、改修図では新設となっています。既存サッシは枠共撤去と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
155	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-32	AW-11、AG-1のガリ部はステンレス防虫網付と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
156	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-15.17	プレス詳細図について、流し台の撤去がありますが、範囲が不明です。1階家庭科室平面詳細図の2ヶ所分のみとし、土間の撤去・復旧及び流し台の復旧も同範囲と考えて宜しいでしょうか。そうでない場合、範囲を御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
157	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-15.17	上記範囲以外の土間コンクリートや側溝・X2-3通りの流し等は既設のままと考えて宜しいでしょうか。そうでない場合、範囲・詳細を併せて御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
158	多田小学校	校舎棟	意匠図	A-34	既設の土間コンクリート内にも鉄筋D10@200があったものとし、撤去するものと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
159	多田小学校	校舎棟	-	-	カーテンの撤去及び新設は本工事と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
160	多田小学校	校舎棟	-	-	各室 黒板裏及び木製棚裏の壁仕上は不要(下地処理共)と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
161	多田小学校	校舎棟	-	-	特記無き限り塩ビ天井廻り縁が必要と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
162	多田小学校	-	実施設計図書	A-02 2-4 仮設工事 監督員詰所	多田小学校及び北小学校は2号、桜ヶ丘小学校は3号となっていますが、全て2号に統一してもよろしいでしょうか。ご指示ください。	事業者提案によります。
163	多田小学校	-	実施設計図書	A-03 4-1 外壁改修工事 施工数量調査	金抜き内訳書には施工数量調査の面積のみ数量が計上されていますが、実際の補修工事は設計変更の対象と考えて宜しいでしょうか。ご指示ください。	あらかじめそれらを見込んだ積算として下さい。
164	東谷小学校	本校舎東側	意匠図	A-45	LSD100の枠仕上はSOP塗装と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	事業者提案によります。
165	東谷小学校	-	意匠図	A-46.48	外構図に犬走りのコンクリート舗装新設がありますが、コンクリート内の配筋の仕様が不明です。鉄筋D10@200 シングルと考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
166	東谷小学校	-	意匠図	A-47	外構詳細図1にコンクリート製花壇がありますが、仕上・配筋・花壇内樹木・客土等の詳細が不明です。御指示下さい。	事業者提案によります。
167	東谷小学校	-	意匠図	A-47	外構詳細図1にレンガ積み花壇がありますが、レンガの仕様・配筋・花壇内樹木・客土等の詳細が不明です。御指示下さい。	事業者提案によります。
168	東谷小学校	-	意匠図	A-47	外構詳細図1にU字溝W300新設とありますが、既製品U字側溝 U-300と考えて宜しいでしょうか。現場打の場合・配筋・仕上を御指示下さい。	事業者提案によります。
169	東谷小学校	-	意匠図	A-48	既設犬走りや階段・側溝の撤去がありますが、既設コンクリート内には鉄筋 D10@200 シングルの配筋があったものとして宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。
170	-	-	実施設計図書		大規模改造実施設計済棟の実施設計図書に関わるCADデータはいただけますでしょうか。	代表企業に対しての貸与を検討中です。具体的な貸与方法については後日決定するものとします。

ID	学校	棟	資料名	項目	内容	回答
171	—	—	実施設計図書		大規模改造設計設計未済棟で計画認定が必要となった場合、設計済棟の取扱はどのようにになりますでしょうか。	計画内容によっては、建築指導部局との協議が必要と考えます。
172	—	—	実施設計図書		大規模改造設計設計未済棟で計画認定が必要となった場合、設計済棟の取扱はどのようにになりますでしょうか。	計画内容によっては、建築指導部局との協議が必要と考えます。
173	—	—	実施設計図書		大規模改造実施設計済棟の実実施設計図書に関わるCADデータ(DXF, Jww, DWG)はいただけますでしょうか。	代表企業に対しての貸与を検討中です。具体的な貸与方法については後日決定するものとします。
174	各校共通	—	—	—	内訳を作成するにあたって、耐震補強工事と大規模改造の工事区分の確認を行いたいのですが、耐震補強部分から1mの範囲の改修は、耐震補強工事とし、それ以外は大規模改造と考えてよろしいのでしょうか。	ご質問の通りで結構です。
175	各校共通	—	—	—	受水槽基礎(川西北 北校舎A-83)・LPガス庫(東谷 A-50)等の外構工作物について、コンクリート及び捨てコンクリートの強度・スランプが不明です。以下のように考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。 ・コンクリート強度・スランプ FC21N S15 ・捨てコンクリート強度・スランプ FC18N S15	ご質問の通りで結構です。
176	各校共通	—	—	—	土工事について、埋戻し及び残土処分の仕様が不明です。埋戻しはB種、残土処分は場外処分と考えて宜しいでしょうか。御指示下さい。	ご質問の通りで結構です。