

(1) 土木工事

⑥ 中間技術検査基準

工 種		検 査 時 期
土木一般共通 工事	土工	主要部の掘削又は、盛土が完了した時
	仮設工(指定仮設工)	土留め工の施工中又は、完了した時
	アンカー工	アンカー工の施工中
	舗装工	下層路盤工の施工中
		上層路盤工の施工中
		基層工の施工中
		基層完了時(排水性舗装では重視)
	一般構造物 重要構造物 側溝工 集水枳工	鉄筋及び型枠組立完了時
		躯体コンクリート打ち上がり及び型枠を除去した時
		2次製品構造物の据付完了時
構造物の埋戻し前		
石・ブロック積(張)工	石・ブロック積(張)等の施工中	
	構造物の埋戻し前	
地盤改良工事	粉体噴射攪拌 高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル	地盤改良の施工中又は、完了した時
	薬液注入工	薬液注入工の施工中又は、完了した時
基礎工事	一般基礎工	基礎工が完了した時
	既成杭工	杭打ちの施工中
	現場打杭工(等)	杭打ちの施工中
河川工事		土木一般共通工事等に準ずる
砂防工事		土木一般共通工事等に準ずる
橋梁下部工事		鉄筋及び型枠組立完了時
		橋台等の施工中又は、完了した時
橋梁上部工事	鋼橋	鋼桁等の工場及び現場加工組立完了時
	コンクリート橋(PC・RC)	鉄筋及び型枠組立完了時
		桁等の完了時
塗装工事		下地処理及び塗装(各層)完了時

トンネル工事		支保工の一部又は、完了時
		覆工コンクリート打設又は、完了時
防水工事		下地処理及び防水(各層)完了時
植生工事		植木等の植え込み中
下水道工事	汚水管渠工 (開削工法)	管布設又は管基礎完了時
	雨水管渠工 (開削工法) 現場打水路 函渠	鉄筋及び型枠組立完了時
		底版コンクリート完了時
		構造物の埋戻し前(不可視部分となる全体の出来形)
	雨水管渠工 (開削工法)	管渠(函渠)基礎完了時
	既成品水路 管渠(函渠)	管渠(函渠)据付完了時
	推進工	推進開始前
		推進完了時
	シールド工	掘削開始前
		1次覆工施工中
		1次覆工完了時
		2次覆工施工中
		2次覆工完了時
	マンホール工	基礎完了時
		鉄筋及び型枠組立完了時
		底版コンクリート完了時
		構造物の埋戻し前(不可視部分となる全体の出来形)
管更生工	本管ライニング施工中	
	取付管ライニング施工中	
	取付管補修工施工中	
	人孔内補修工施工中	
水道工事	管布設工 (開削工法)	仮設配管完了時
		管布設完了時
	推進工	推進開始前
		推進完了時

水道工事	水管橋	配管完了時	
	水槽	(共通)	基礎完了時
		(RC築造)	鉄筋及び型枠組立完了時
		(RC築造)	コンクリート完了時
		(RC築造以外)	据付・組立て施工中
		(共通)	構造物の埋戻し前(不可視部分となる全体の出来形)
	さく井工		ケーシング及びスクリーン据付完了時
			揚水量試験等の実施時
	管更生工		管内クリーニング完了時
		ライニング施工中	
電気・機械設備工事	電気通信設備工	現場施工時及び配線完了時	
	機械設備工	現場施工時及び据付完了時	
その他		部分使用を行う前	
		足場等の撤去前(完成検査時に実地検査が困難と予想される場合)	
		各種材料等の検査(工場での製品検査含む)	
		その他特に必要があると認める時	