

配送校の段差に係る資料

斜体太文字

上記以外

段差解消必須箇所

提案に委ねる箇所

No.	学校名	箇所	1階	2階	3階	4階
1	川西南中	渡り廊下	南棟側数cm、北棟側1.5cm段差有	南棟側3cm、北棟側3cm段差有	南棟側3cm、北棟側2cm段差有	—
2	川西中	東側渡り廊下	南棟側2階扉下2cm + 1.5cm段差、4段階 ←→3段階、北棟側1階扉下5.5cm + 1.5cm 段差有	南棟側2階扉下2cm + 1.5cm段差、 北棟側3階扉下3cm + 1.5cm 段差 有	南棟側2階扉下2cm + 1.5cm段差、 北棟側3階扉下3cm + 1.5cm 段差有	該当箇所なし
3	明峰中	渡り廊下	数cm段差有	南棟側段差階段2段、中ほど階段 5段、北棟側階段4段の段差有	南棟側扉下3cm + 5cm段差、北棟側8cm段差有	—
4	多田中	中央棟⇔北棟 西側渡り廊下	中央棟側扉下数cm、北棟側現鉄板部分、 扉下数cm段差有	該当箇所なし	南棟側扉下1.5cm + 1.5cm、北棟側扉下1.5cm + 1.5cm段差有（1.9mのなだらかなスロープ にやり替え）	中央棟に普通教室なし （特別教室のため普通教室 になる可能性小）
		普通教室入口	教室入口3cmの段差有	教室入口3cmの段差有	教室入口3cmの段差有	教室入口3cmの段差有
		中央棟⇔南棟 渡り廊下	南棟に普通教室なし	南棟側扉下1.5cm、中央棟側6cm 段差有	南棟側扉下1.5cm、中央棟側（なだらかにや り替え）	—
		北棟⇔オープン廊下	該当箇所なし	1cmの段差有	急な鉄板（なだらかにやり替え）	—
5	緑台中		該当箇所なし	該当箇所なし	該当箇所なし	該当箇所なし
6	清和台中	渡り廊下	該当箇所なし	南棟側扉下2.5cm、途中に溝あり （蓋取付必要）、北棟側扉下数 cm段差有	南棟側扉下2.5cm、途中に溝あり（蓋取付必 要）、北棟側扉下数cm段差有	—
7	東谷中	普通教室入口	該当箇所なし	教室入口約2cmの段差有	教室入口約2cmの段差有	教室入口約2cmの段差有

- ◆ 3階、4階の普通教室は、EVを利用し、運搬車で運べるよう、段差解消を必須とする。
- ◆ ただし、EVを2基設置し渡り廊下で棟がつながっている川西中・多田中は、EVの稼働回数を勘案し、1階で棟を移動する想定のため、1階の渡り廊下を必須とする。
- ◆ 渡り廊下の扉下の段差解消は、三角板を設置するなどの簡易な段差解消でも可とする。ただし、維持管理を行うこと。
（扉を閉めるときに影響がある場合は、取り外し可能な三角板を設置。）